



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN

Presupuesto para la construcción de aceras y contenes en el municipio de Galván, Prov. Bahuco

Dirección	Metro
C/ Nuestra Señora de Fatima	417 ML
C/ 13 de marzo,	220 ML
C/ Canela	249 ML
C/Mella	147 ML
Total metros lineal	1,033 ML

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1033.12	ml			
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1033.12	M2			
1.02	Replanteo (contenes)	1033.12	M2			
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras)	1033.12	M2			
1.04	Replanteo (aceras)	1033.12	M2			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación conten 0.50 x 0.15 m	77.48 M3	M3			
2.02	Carga y bote material a mano FE=30%	100.73 M3	M3			
2.03	Relleno, nivelacion y compactacion con compactador manual maquito. E=0.15M	232.45	M3			
3.00	HORMIGON SIMPLE					
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1033.12	ML			
3.02	Acera en hormigon frotada y violinada E=0.10M - hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1033.12	M2			
4.00	LIMPIEZA					
4.01	Limpieza final en contenes	1033.12	ML			
4.02	Limpieza final en acera	1033.12	ML			
	SUB-TOTAL GENERAL					
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%				
	SEGURO Y FIANZA	3.50%				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00%				
	TRANSPORTE	3.00%				
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%				
	CODIA	0.10%				
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%				
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					
	TOTAL GENERAL					

Elaborado por:

Manuel A. Moreta

